Multiconsult

03_OLJE & GASS

Meland Boligleir

Landanlegg

Monstadbase | Foto: Rolf Birkeland, Multiconsult

Etablering av 600 nye boenheter for vedlikeholdspersonell, for vedlikeholdsstopp ved Snøhvit Tog I, første gang i 2014.

Boligleiren etableres med formelt plangrunnlag i reguleringsplan for Meland.
Boligleiren er i sin helhet planlagt på fylling i sjøen på ca kote +5.
For å dekke massebehovet i fyllingen er det forutsatt uttak av ca 500.000 m3 masser av berg på Melkøya. Topp fyllingsfront for utfyllingen, etableres vertikalt over ca kote – 20. Fyllingsskråningen plastres med 2 lag stor stein med en brystning opp til ca kote +6,5.

Ved ferdigstillelse av oppdraget ble prosjektet besluttet stoppet av Statoil.

PROSJEKT
Meland Permanente Boligleir

PROSJEKTTYPE
Samferdsel og infra-struktur

STED
Hammerfest

BYGGHERRE
Statoil

PERIODE
mai 12 - des 12

NØKKELTALL
Utfylling i sjøen ca 20.000 m2 | 600 boenheter | Total kostnad ca NOK 470 mill.

LØSNING AV OPPDRAG

Oppdraget ble gjennomført i henhold til planlagt framdrift og innenfor budsjett.

VÅRE TJENESTER

- Prosjektledelse
- Prosjekteringsledelse
- Prosjektering

FAGDISIPLINER

- Ingeniørgeologi
- Geoteknikk
- Civil
- VVA-teknikk
- El.teknikk

| Foto: Multiconsult

Øverst: Foto: Multiconsult
Nederst: Foto: Multiconsult

03.000. 00.00.2016

www.multiconsult.no